

Kosztorys

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - OGRODZENIE

Obiekt lub rodzaj robót: **Ogrodzenie z ekranów akustycznych**

Wartość kosztorysu: **zł**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - OGRODZENIE		
1	Element	Obsługa geodezyjna		
1.1	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją	kpl	1
2	Element	Ekrany akustyczne		
2.1	KNR 202/204/2 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m ³	m ³	24,43
2.2	KNKRB 2/210/2 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal. żebrowane do 14 mm	t	0,55
2.3	Kalkulacja własna	Profil HEB 160- dł około 380 ocynk	szt	23
2.4	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ekranu akustycznego wysokości 3m + wykonanie 0,3 m belka podwalinowa	m	60
3	Element	Ogrodzenie panelowe		
3.1	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ogrodzenia Panelowego z blachy trapezowej powlekanej wys. 3m kolor dobrać do koloru paneli akustycznych	m	100
4	Element	Brama rozwierna		
4.1	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy rozwiernej dwuskrzydłowej szer. około 4 m wys 3 m z blachy trapezowej powlekanej	kpl	2